E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：综合楼改造装修工程　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
1	041001001001	拆除原地面		m2	283.6784			
1.1	D10-7 + D10-8 换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内~实际厚度(cm):20		100㎡	2.83678			
2	040101001001	挖一般土方		m3	64.96			
2.1	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.06496			
2.2	D1-59 + D1-60 *2换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3		1000m3	0.06496			
3	010501001001	垫层		m3	6.496			
3.1	A2-10	换填地基 垫层 混凝土		10m3	0.6496			
4	010503001001	基础梁		m3	6.496			
4.1	A4-1	砖基础		10m3	1.23424			
4.2	A19-22	现浇混凝土模板 基础梁 木模板 木支撑		100㎡	0.6496			
4.3	A5-95	现浇混凝土梁 基础梁		10m3	0.6496			
5	011604001001	原墙面抹灰层拆除		m2	507.00			
5.1	01-01055	水泥砂浆		10m2	50.70			
6	011601001001	新开门洞		m3	5.808			
	本页合计							

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：综合楼改造装修工程　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
6.1	01-01045	拆除砖砌体		10m3	0.5808			
6.2	A12-1	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm		100㎡	0.1224			
7	010401004001	多孔砖墙		m3	77.8825			
7.1	A4-24	页岩多孔砖 厚190mm		10m3	7.78825			
7.2	A12-1	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm		100㎡	7.7059			
7.3	A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm		100㎡	3.5965			
8	010801002001	木质门带套		樘	20.00			
8.1	A14-3	木门 成品套装木门安装 单扇门		10樘	2.00			
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗		m2	20.80			
9.1	A14-9	铝合金门窗(成品)安装 推拉窗		100㎡	0.208			
10	011406003001	内墙漆		m2	731.902			
10.1	A15-113	喷(刷)刮涂料 满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面		100m2	7.31902			
	本页合计							

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：综合楼改造装修工程　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
10.2	A15-58	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m2	7.31902			
11	011204003001	块料墙面		m2	233.86			
11.1	A12-79换	瓷板200×300 砂浆粘贴 内墙面~ 换:全瓷墙面砖 800×400		100㎡	2.3386			
12	011407001001	外墙真石漆		m2	359.65			
12.1	A15-115	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 外墙		100m2	3.5965			
12.2	A9-6	保温板保温系统 抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)		100㎡	3.5965			
12.3	A15-72	抹灰面油漆 外墙真石漆 胶带条分格		100m2	3.5965			
13	011102003001	地面砖		m2	265.072			
13.1	A5-106	现浇混凝土地面		10m3	2.65072			
13.2	A11-53	陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内） 3600		100㎡	2.65072			
14	011302001001	吊顶天棚		m2	61.20			
14.1	A13-13	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 300×300mm 平面		100㎡	0.612			
	本页合计							

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：综合楼改造装修工程　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
14.2	A13-67	天棚基层 胶合板基层 9mm		100㎡	0.612			
14.3	A13-111	天棚面层 方形铝扣板 300×300		100㎡	0.612			
15	011210003001	玻璃隔断		m2	40.00			
15.1	A12-206	隔断 浴厕隔断 不锈钢磨砂玻璃		100㎡	0.40			
16	030412001001	普通灯具		套	20.00			
16.1	C4-1641	圆球吸顶灯 灯罩直径（mm以内） 300		10套	2.00			
17	030411004001	配线		m	400.00			
17.1	C4-1488	塑料夹板配线 木结构 导线截面（mm2以内） 三线 4		100m线路	4.00			
18	030411001001	配管		m	400.00			
18.1	C4-1313	硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构明配 公称口径（mm以内） 20		100m	4.00			
19	031004003001	洗脸盆		组	10.00			
19.1	C10-1450	洗脸盆安装 立柱式 冷热水		10组	1.00			
20	031004006001	大便器		组	10.00			
	本页合计							

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：综合楼改造装修工程　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
20.1	C10-1465	坐式大便器安装 高水箱		10套	1.00			
21	031004010001	淋浴器		套	10.00			
21.1	C10-1486	镀锌钢管淋浴器组成安装 镀锌钢管丝接 冷热水		10套	1.00			
22	011505006001	毛巾杆(架)		套	10.00			
22.1	A16-138	其他 毛巾杆 不锈钢		付	10.00			
23	011505008001	卫生纸盒		个	10.00			
23.1	A16-133	其他 卫生纸盒		只	10.00			
24	011505009001	肥皂盒		个	10.00			
24.1	A16-134	其他 肥皂盒 搁放式		只	10.00			
25	011505010001	镜面玻璃		m2	4.80			
25.1	A16-106	镜面玻璃 1㎡以内 带框		100㎡	0.048			
26	011505011001	镜箱		个	10.00			
26.1	A16-111	镜面玻璃 盥洗室镜箱 塑料镜箱		个	10.00			
27	030404035001	插座		个	20.00			
27.1	C4-1928	单相明插座 15A 5孔		10套	2.00			
	本页合计							

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：综合楼改造装修工程　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
28	030217004001	排气扇		台	10.00			
28.1	C4-1981	风扇 轴流排气扇		台	10.00			
29	010505002001	现浇C30砼屋顶		m3	16.1196			
29.1	A5-105	现浇混凝土板 无梁板		10m3	1.61196			
29.2	A19-37	现浇混凝土模板 无梁板 木模板 钢支撑		100㎡	0.77088			
29.3	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	1.43			
30	010903002001	墙面涂膜防水		m2	222.90			
30.1	A8-131	墙面涂膜防水 内墙墙面 聚合物水泥基防水涂料（Ⅱ型） 1.5mm厚 大面涂刷		100㎡	2.229			
31	010902001001	屋面卷材防水		m2	84.81			
31.1	A8-15	屋面防水 防水卷材 改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺		100㎡	0.8481			
32	010904002001	楼(地)面涂膜防水		m2	265.072			
32.1	A8-153	楼地面防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 机械喷涂		100㎡	2.65072			
33	011609001001	栏杆、栏板拆除		m2	90.00			
	本页合计							

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：综合楼改造装修工程　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
33.1	01-01085	围墙栏杆拆除		10m2	9.00			
	本页合计							
	合　　计							

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。